Требования по допуску и выполнению работ подрядными организациями с применением подъемных сооружений на территории АО “СЛПК” (Приложение J3)

Утверждены / Approved
Приказом АО «СЛПК» / by JSC SLPK order
от / dd.
№ / No.

Вступают в силу Введите дату

Термины и сокращения:
Заказчик – Акционерное общество «Сыктывкарский ЛПК» (АО «СЛПК»).
Инженерно-технические работники – сотрудники Подрядчика, ответственные:
1) за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;
2) за содержание ПС в работоспособном состоянии;
3) за безопасное производство работ с применением ПС.
Крановщик (оператор) – лицо, прошедшее обучение и имеющее квалификационное свидетельство, наличие допуска не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.
Машинист подъемник – лицо, прошедшее обучение и имеющее квалификационное свидетельство, дающее право на управление одним или несколькими типами подъемников (вышек), предназначенные для перемещения людей, людей и груза.
Подрядчик, подрядная организация – исполнитель, иное физическое или юридическое лицо, заключившее договор (контракт) с АО «СЛПК».
Рабочий люльки подъемника (вышки) – лицо, прошедшее обучение и имеющее удостоверение дающее право на осуществление строительных, монтажных и прочих работ, находясь в люльке, установленной на подъемнике (вышке).
Подъемные сооружения (далее – ПС):
- грузоподъемные краны всех типов;
- электрические тали;
- подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей.

ПОТ – правила охраны труда (правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов).
РФ – Российская Федерация.
Стропальщик – лицо, прошедшее обучение и имеющее квалификационное свидетельство, дающее право на выполнение работ по строповке.
Съемное грузозахватное приспособление – устройство, соединяющее груз с краном, легко снимается с крюка крана и отсоединяется от груза (стропы, захваты, подхваты, траверсы, кондукторы, ротационные головки и т.п.)
Тара грузовая (тара) – многооборотное металлическое, деревянно-металлическое или полимерное средство для складирования, транспортирования и хранения грузов, имеющее строповочные элементы для зацепки грузозахватными приспособлениями и/или вилами либо крюком ПС.
Требования – настоящие требования по допуску и выполнению работ подрядными организациями с применением подъемных сооружений на территории Заказчика;
УПБ – управление промышленной безопасности.
ФНП по ПС – федеральные нормы и правила (правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).

1. Общие условия
1.1. С общими требованиям по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и защите окружающей среды для сотрудников подрядных организаций, работающих на территории АО «СЛПК», Подрядчик обязуется соблюдать настоящие Требования по допуску и выполнению работ с применением ПС на территории Заказчика.
1.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Требований всеми своими сотрудниками и субподрядчиками, а также лицами, действующими по его указанию, и полностью отвечает за выполнение данных требований указанными лицами. Далее под сотрудниками Подрядчика понимаются все лица вне зависимости от наличия или отсутствия договора с Подрядчиком, допущенные на территорию Заказчика по спискам (заявке) Подрядчика.

2. Требования к организационно- технологической документации

2.1. До начала производства работ Подрядчик, выполняющий работы с применением ПС, обязан:

- разработать и утвердить организационно-технологическую документацию (Далее - ОТД) (проект организации строительства (ПОС), проект производства работ (ППР) и технологические карты (ТК);
- ознакомить с ними сотрудников до начала работ (под подпись);
- обеспечить их наличие на месте проведения работ.

Разработка ППР осуществляется на весь комплекс работ, включая оснастку и приспособления.

2.2. Разработчик ОТД должен быть обучены и аттестован по охране труда и соответствующим вопросам промышленной безопасности в установленном порядке.

2.3. ОТД должны разрабатываться с учетом требований ПОТ и раздела ФНП по ПС «Требования к проектам организации строительства, ППР и ТК с применением ПС».

ОТД должны содержать:

- наименование и основные характеристики применяемых ПС (заводской и учетный № (при наличии), грузоподъемность, высота подъема и т.д.), их грузовысотные характеристики;

- схему производства работ с указанием места установки ПС и опасной зоны работы ПС, радиуса перемещаемых грузов;

- схему строповки, с указанием способов обвязки деталей, узлов и иных элементов груза, подъем и перемещение которых во время монтажа, демонтажа и ремонта производятся ПС с применением грузозахватных приспособлений, с указанием массы груза и применяемых при этом грузозахватных приспособлений;

- иные сведения, предусмотренные ФНП по ПС.

2.4. Разработанная Подрядчиком документация заблаговременно, до начала работ должна быть направлена на рассмотрение ответственным специалистам Заказчика, включая УПБ, согласно внутренним процедурам согласования, посредством внесения в систему электронного документооборота Заказчика.

2.5. Специалисты Подрядчика и лица, разработавшие ОТД, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и контрактом за принятые в ОТД решения, включая вопросы безопасности, и исключить нарушения требований ПОТ, ФНП по ПС, ОТД, производственных инструкций, инструкций по охране труда и руководств по эксплуатации, допущенные при эксплуатации ПС.

2.6. Если в ходе производства работ возникнет необходимость внесения изменений, дополнений в (ОТД) Подрядчик должен предоставить Заказчику документальное обоснование необходимости внесения соответствующих изменений в виде дополнения к ОТД, согласованного в порядке, аналогичном основному документу. В обосновании должны быть указаны факты, гарантирующие Заказчику, что вносимые изменения не приведут к снижению уровня безопасности производства работ с применением ПС.

2.7. Подрядчик вправе выполнять только те работы с применением ПС, которые указаны в ОТД. В случае любого отступления от них работа должна быть приостановлена, порядок выполнения работ пересмотрен с Заказчиком.

Выполнение работ может быть продолжено только после того, как все задействованные сотрудники Подрядчика и Заказчика ознакомлены с обновленными ППР и ТК.

2.8. Для разработки Подрядчиком ППР и ТК Заказчик предоставляет Подрядчику необходимую информацию и документацию, в том числе, в отношении ПС.

3. Требования к выполнению работ по акту-допуску и (или) наряду-допуску

3.1. До начала выполнения работ Подрядчик должен оформить акт-допуск и (или) наряд-допуск.

Акт-допуск и наряд-допуск в необходимых случаях согласовываются с руководителями соответствующих подразделений Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ, внутренними правилами и корпоративными стандартами Заказчика.

Подрядчик не вправе передавать субподрядчикам или другим организациям принятую по акту-допуску территорию.

3.2. Подрядчик должен предоставить – представителю Заказчика (начальнику цеха, службы, участка, РП и т.д.) ОТД с перечнем погрузочно-разгрузочных работ, строительно-монтажных работ с указанием наибольшей массы перевозимого ПС груза, мест складирования грузов, схемы провоза груза по территории цеха.

3.3. При совместной деятельности в зоне производства работ нескольких подрядчиков каждый из них обязан обеспечить безопасные условия труда для привлекаемых работников в соответствии с оформленными актом-допуском, графиком выполнения совместных работ и требованиями по охране труда и промышленной безопасности.

3.4. Наряд-допуск на выполнение работ с применением ПС должен содержать:

- наименования ПС, с применением которых допускается выполнение работ и указанных в ППР и ТК;
- характера выполняемых работ;
- ответственных лиц за безопасное производство работ;

- сотрудников, допущенных к выполнению работ с применением ПС и с проведением целевого инструктажа.

3.6. Согласование/подписание наряд-допуска уполномоченными лицами Заказчика не освобождают Подрядчика от обязанности и ответственности за выполнение нормативных требований по организации и обеспечению безопасных условий труда/безопасного производства работ, а также осуществление всех необходимых мер в соответствии с законодательством РФ.

4. Требования к сотрудникам Подрядчика при выполнении работ с ПС

4.1. Исходя из матрицы разграничения ответственности по контракту, Подрядчик должен определить необходимую численность и квалификацию привлекаемых сотрудников Подрядчика для выполнения работ с применением ПС.

4.2. Все сотрудники Подрядчика должны быть обучены и аттестованы в соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ с ПС. Не допускается выполнение работ сотрудниками, не имеющими соответствующей квалификации.

4.3. Инженерно-технические работники Подрядчика должны быть ознакомлены (под подпись) с инструкциями с должностными обязанностями, утверждёнными внутренним распорядительным актом Подрядчика.

4.4. До начала производства работ Подрядчик представляет Заказчику заверенные копии внутренних распорядительных актов в досье по безопасности Подрядчика в системе электронного документооборота Заказчика:

- о назначении ответственных инженерно-технических работников Подрядчика;
- о назначении привлекаемых машинистов подъемников, рабочих люльки, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков и допуску к самостоятельной работе с ПС, указанных в ППР и ТК;
- копии действующих удостоверений/протоколов, подтверждающих соответствующую квалификацию сотрудников, назначенных для выполнения работ с применением ПС, на весь период выполнения работ.

4.5. Заказчик вправе запросить, а Подрядчик обязан предоставить иные документы, необходимые для надлежащей организации и выполнения работ с применением ПС.

4.6. Сотрудники Подрядчика должны быть ознакомлены (под подпись) с инструкциями по охране труда и с производственными инструкциями по эксплуатации ПС.

4.7. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте работ ответственного сотрудника за безопасное производство работ с применением ПС.

4.8. Заказчик вправе не допустить к работе с применением ПС сотрудников Подрядчика, в отношении которых не представлены документы, подтверждающие их обучение, аттестацию, квалификацию и допуск в соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности, а также сотрудников, допустивших нарушение указанных Требований.

5. Требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и работ по перемещению людей (людей и груза) с применением ПС

5.1. Для выполнения работ с применением ПС на территории Заказчика могут привлекаться сотрудники Подрядчика, соответствующие требованиям, указанным в разделе 4 настоящих Требований.

5.2. При передаче Подрядчику для выполнения работ по контракту ПС Заказчика, на которые не распространяются требования ФНП по ПС, Подрядчик принимает в эксплуатацию ПС путем оформления акта приема-передачи ПС (по рекомендованной форме согласно настоящих Требований).

5.3. При передаче Подрядчику для выполнения работ по контракту ПС Заказчика, на которые распространяются требования ФНП по ПС (ПС состоящие на учете в Ростехнадзоре), Подрядчик принимает в эксплуатацию ПС путем оформления договора аренды подъемного сооружения с внесением изменения в реестре опасных производственных объектов в Ростехнадзоре.

5.4. Подрядчик, выделяющий и направляющий ПС на место проведения работ на территории Заказчика, предоставляет Заказчику: свидетельство о регистрации опасного производственного объекта (далее по тексту ОПО), сведения, характеризующие ОПО; полис страхования гражданской ответственности владельца за причинение вреда; документы о сроке службы, техническом освидетельствовании и экспертизе промышленной безопасности ПС.

При этом ответственность за обеспечение требований промышленной безопасности при работе ПС несет организация, выделившая ПС для работ.

5.5. Всё оборудование для осуществления подъемных операций, предоставляемое Подрядчиком, должно соответствовать требованиям законодательства РФ и инструкциям (руководствам) по эксплуатации.

ПС должно быть зарегистрировано, пройти техническое освидетельствование (испытания) и быть признанным безопасным для эксплуатации. На нем должна быть информационная табличка с указанием даты следующей проверки.

Документация, подтверждающая проведение периодических проверок, должна храниться на

площадке в общем доступе.
5.6. Допуск ПС, на которые распространяются требования ФНП по ПС, на территорию осуществляется после визуального осмотра специалистом УПБ и проверки наличия и соответствия документов для организации безопасной эксплуатации, включая информационную табличку на ПС с обозначением заводского и учетного номера, паспортной грузоподъемности, следующего периодического полного и частичного технического освидетельствования, вахтенный журнал машиниста крана на специально выделенной площадке.
5.7. Подрядчик, эксплуатирующий ПС, обязан организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности с назначением ответственного сотрудника за производственный контроль.
5.8. При проведении работ на территории Заказчика, Подрядчик обязуется выполнять требования стандарта Заказчика «Положения по организации безопасной работы по перемещению грузов с использованием ПС».
5.9. Крановщики (операторы) ПС, стропальщики, машинисты подъемника (вышки) и рабочие люльки должны быть компетентны, обучены и аттестованы в соответствии с требованиями законодательства РФ, иметь при себе соответствующее удостоверение на право проведения работ с грузоподъемным оборудованием и производство строповки грузов, быть уполномочены для выполнения таких операций.
5.10. Подрядчик производит организацию доставки до места производства работ с применением ПС грузозахватных приспособлений и тары, монтажных приспособлений, а также иного оборудования, оснащения и инструмента, необходимого для проведения работ по контракту.
5.11. Подрядчик должен определить точное количество и тип предполагаемых грузозахватных приспособлений и тары, необходимых приспособлений и оснасток, исходя из весовых и габаритных размеров груза, технологии укрупнительной сборки и последующего его монтажа, объемов строительно-монтажных работ, сроков их выполнения, целесообразного и рационального использования.
5.12. Подрядчик должен обеспечить безопасное применение испытанных и маркированных съемных грузозахватных приспособлений и тары, соответствующих массе и характеру перегружаемых грузов. Применение неисправных грузозахватных приспособлений и тары не допускается.
5.13. Подрядчик должен записать в специальный журнал учета и осмотра Подрядчика решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, тары и специальных съемных кабин и люлек (для подъема и перемещения людей кранами).
5.14. Подрядчик должен произвести осмотр перед применением грузозахватных приспособлений и тары стропальщиками и крановщиками (операторами). При этом следует использовать браковочные показатели, приведенные в их руководстве (инструкции) по эксплуатации при отсутствии данных требований разработанной инструкцией эксплуатирующей организации.
5.15. Подрядчик должен обеспечить проведение периодических осмотров грузозахватных приспособлений и тары в процессе эксплуатации в лице назначенного приказом подрядной организации специалиста не реже чем:
- траверс, клещей, захватов и тары – каждый месяц;
- стропов (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней;
- редко используемых – перед началом работ.

5.16. Подрядчик должен обеспечить проведение осмотров съемных грузозахватных приспособлений и тары согласно инструкции, утвержденной распорядительным актом Подрядчика (при отсутствии норматива или браковочных показателей изготовителя) и определяющей порядок и методы осмотра, браковочные показатели.
5.17. Подрядчик обязан обеспечить занесение результатов осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары в журнал осмотра грузозахватных приспособлений Подрядчика.

5.18. Допустимые массы грузов, оборудования и/или материалов должны быть указаны Подрядчиком в ОТД, с указанием фактической массы.
5.19. Подрядчик обязан ограждать опасную зону, в том числе опасную зону работы ПС, жестким ограждением и выставлять знаки безопасности с учетом ГОСТ 12.4.026. Для этого заранее изготовить необходимое количество ограждений и знаков.
5.20. Перед подъёмом грузов, в каждом конкретном случае, Подрядчик должен убедиться, что масса груза не превышает грузоподъёмности ПС, необходимых для его подъёма, перемещения и монтажа.
5.21. Подрядчик обязан производить строповку грузов после установки в проектное или промежуточное положение и надёжного закрепления. Для предотвращения самопроизвольного неконтролируемого перемещения временно размещаемых элементов оборудования и металлоконструкций является обязательным использование временных упоров, страховочных тросов. После окончания монтажа временные упоры, страховочные тросы должны быть демонтированы, при проведении сварочных работ места приварки зачищены, проведена антикоррозионная обработка мест приварок.
5.19.Подрядчик обязан ограждать опасную зону, в том числе опасную зону работы ПС, жестким ограждением и выставлять знаки безопасности с учетом ГОСТ 12.4.026. (для этого заранее

изготовить необходимое количество ограждений и знаков).

5.20.Перед подъёмом грузов, в каждом конкретном случае, Подрядчик должен убедиться, что масса груза не превышает грузоподъёмности ПС, необходимых для его подъёма, перемещения и монтажа.

5.22. Все работы с применением ПС производятся Подрядчиком согласно утвержденной ОТД, под контролем лица, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

5.23. Подрядчик не должен применять ПС, если при проверке крановщиком (оператором), машинистом подъемника, специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС, установлено, что:

1) обслуживание ПС ведется неаттестованным персоналом;

2) не назначен хотя бы один из ответственных инженерно-технических работников Подрядчика;

3) не проведено соответствующее техническое освидетельствование ПС и их крановых путей;

4) на ПС выявлены технические неисправности:

а) трещины или остаточные деформации металлоконструкций (последние выше допустимых пределов);

б) ослабление креплений в соединениях металлоконструкций;

в) неработоспособность заземления, гидро, пневмо- или электрооборудования, указателей, ограничителей (ограничители рабочих параметров и ограничители рабочих движений), регистраторов, средств автоматической остановки, блокировок и защит (приведены в паспорте или руководстве по эксплуатации ПС);

с) недопустимый износ крюков, ходовых колес, канатов, цепей, элементов механизмов и тормозов;

в) системы управления;

г) противоугонных захватов, рельсового пути, тупиковых упоров;

д) отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов съемные грузозахватные приспособления и тара, или они неработоспособны;

5) отсутствуют в установленных ФНП по ПС случаях ППР, ТК, наряды-допуски;

6) не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ и нарушены требования, указанные в ФНП по ПС, ППР и ТК, нарядах-допусках и иных инструкциях;

7) ПС не соответствует технологическому процессу, в котором задействовано;

8) здания, сооружения, конструкции, воспринимающие нагрузки от ПС, имеют недопустимые дефекты (трещины, деформации, разрушения), превышающие допустимые величины, установленные в эксплуатационных документах на здания, сооружения, конструкции.

5.24. Не допускается эксплуатация неисправных ПС. Ответственность за эксплуатацию неисправных ПС наряду с ответственными инженерно-техническими работниками Подрядчика, несут иные работники Подрядчика. Самостоятельное устранение неисправности механизмов и электрооборудования не допускается.

5.25. При выявлении неисправностей и несоответствий паспортным характеристикам ПС Подрядчиком делается запись в журнале ПС о выявленных дефектах и неисправностях узлов и элементов ПС, и сообщает об этом представителю цеха Заказчика.

5.26. ПИ в обязательном порядке должны содержать раздел по применению ключ-марочной системы при эксплуатации ПС.

5.27. Подрядчик должен произвести первичный осмотр ПС и рельсового пути и далее осуществлять ежесменный осмотр (при выполнении работ более одной смены) крановщиком (оператором) в объеме, предусмотренном производственной инструкцией. В случае обнаружения неисправностей уведомлять специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС Подрядчика, сделать соответствующую запись в вахтенном журнале на ПС о результатах осмотра и опробования ПС.

5.28. Места под складирование материалов в виде открытых площадок предоставляются Заказчиком. При погрузке, разгрузке, перемещении, подъеме, установке и выверке необходимого оборудования и трубопроводов должна быть обеспечена его целостность и сохранность. Внутриплощадочная перевозка, установка и выверка находится в зоне ответственности Подрядчика и осуществляются в соответствии с разработанным ОТД.

5.29. Подрядчик должен использовать только те механизмы, способы и средства производства работ, которые не могут вызывать опасные последствия для безопасности людей, сохранности окружающих оборудования, конструкций и сооружений.

5.30. Зона производства работ и выполняемые рабочие операции должны быть предварительно оценены Подрядчиком на предмет потенциального воздействия на сотрудников вредных и опасных производственных факторов. На основании проведенной оценки должны быть реализованы соответствующие мероприятия по безопасности и подобраны соответствующие условиям выполнения работ средства индивидуальной защиты.

5.31. В ходе выполнения работ с применением ПС Подрядчик должен обеспечить защиту от повреждения сооружений, коммуникаций, конструкций и оборудования, в том числе разработать и включить в ОТД меры и мероприятия, исключающие риски возможного падения груза и причинения вреда.

5.32. По окончании работ Подрядчик обязан закрыть и подписать оформленные документы включая, но не ограничиваясь: акт-допуск и (или) наряд-допуск, акт приема-передачи ПС либо журнал

приема-передачи ПС и прочие, а также:

1) вывезти за пределы места производства работ, принадлежащие ему ПС, строительные оборудование и материалы, грузозахватные приспособления, тару и т.п.;
2) привести место производство работ, выделенных Подрядчику в порядок;
3) обеспечить сдачу Заказчику места производства работ, выделенного Подрядчику.

6. Штрафные и иные санкции, предусмотренные за нарушения требований Заказчика

6.1. Заказчик вправе немедленно запретить доступ на территорию Сыктывкарского ЛПК сотрудникам Подрядчика, которые нарушили требования законодательства РФ, настоящих Требований, а также иных внутренних правил и корпоративных стандартов Заказчика.

6.2. Стороны согласовали, если Подрядчик нарушает законодательства РФ, требования по охране труда и промышленной безопасности, так же настоящие Требования, Заказчик вправе применить меры (санкции) как указано в приложениях J, J1 и J2 к контракту.

1.Форма (рекомендованная) «Акт приема-передачи ПС».

Своей подписью подтверждаем, что ознакомлены, согласны и обязуемся соблюдать вышеуказанные требования настоящего Приложения в части касающейся исполнения своих обязательств по Контракту, а также нести ответственность в случае их нарушения

От Введите наименование контрагента **на основании:**

☐ Устава ☐ доверенности от Выберите дату № Введите №

Введите должность подписанта контрагента

..... ФИО **полностью подписанта контрагента**

М.П. / Stamp